

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025

№ 723-П

г. Киров

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области»

В соответствии со статьями 15, 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 9 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 «Об утверждении схемы территориального планирования Кировской области», утвердив изменения в схеме территориального планирования Кировской области согласно приложению.

2. Министерству строительства Кировской области обеспечить доступ к утвержденной схеме территориального планирования Кировской области и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения изменений в схеме территориального планирования Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кировской области М.А. Сандалов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области
от 29.12.2025 № 723-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в схеме территориального планирования Кировской области

1. Положения о территориальном планировании изложить в новой редакции.
 2. Карты планируемого размещения объектов регионального значения изложить в новой редакции.
-

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 1

Киров
2025 год

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	4
1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения.....	4
1.1 Объекты образования	4
1.2 Объекты культуры	4
1.3 Объекты физической культуры спорта.....	6
1.4 Объекты здравоохранения	7
1.5 Объекты социального обслуживания	9
1.6 Объекты в области судебной деятельности	9
1.7 Прочие объекты обслуживания.....	9
2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления регионального значения, территорий и зон, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности	10
2.1 Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности	10
2.2 Объекты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса	11
2.3 Объекты туризма.....	11
2.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения	12
3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.....	16
3.1 Объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта.....	16
3.2 Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.....	16
3.3 Объекты регионального значения в области воздушного транспорта	24
3.4 Объекты регионального значения в области водного транспорта.....	24
4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры	25
4.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области энергетики	25
4.2 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области газоснабжения.....	51
4.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений	61
4.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области связи.....	62

5. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межуни муниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	64
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	65
6.1 Санитарно-защитные зоны	65
6.2 Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области автомобильного транспорта.....	66
6.3 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области воздушного транспорта.....	67
6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области энергоснабжения и связи.....	68
6.5 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области газоснабжения	72

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения

1.1 Объекты образования

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области образования приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Объекты образования регионального значения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ¹	Код объекта ²	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.1.1	602010103	Центр выявления и поддержки одаренных детей	Организация предоставления образования	планируемый к строительству	г. Киров, квартал улиц Московская – Р. Ердякова – Студенческий проезд	Вместимость – 1213 мест	2030	не устанавливаются
2.	1.1.2	602010102	Строительство корпуса школы	Организация предоставления образования	планируемый к строительству	Кировская область, пгт Афанасьево	Вместимость – 400 мест	2027	не устанавливаются

1.2 Объекты культуры

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области культуры приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Объекты регионального значения в культуры, планируемые для реконструкции на территории Кировской области

¹ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

² Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ³	Код объекта ⁴	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.2.1	602010203	Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова»	Сохранение и продвижение культурного наследия	планируемый к реконструкции	Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37	Вместимость – 749 мест	2029	не устанавливаются

³ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

⁴ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1.3 Объекты физической культуры спорта

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ⁵	Код объекта ⁶	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.3.1	602010301	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта	планируемый к строительству	г. Киров	200 посещений в смену	2030	не устанавливаются
2.	1.3.2	602010302	Фиджитал-центр с универсальным залом	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта	планируемый к строительству	г. Киров	100 посещений в смену	2025-2026	не устанавливаются
3.	1.3.3	602010302	Плавательный бассейн в г. Слободском	Физическая культура и массовый спорт	планируемый к строительству	Кировская область, г. Слободской, ул. Грина	32 посещений в смену	2026-2027	не устанавливаются

⁵ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

⁶ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1.4 Объекты здравоохранения

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области здравоохранения приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объекты регионального значения в области здравоохранения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ⁷	Код объекта ⁸	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.4.1	602010402	Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области, в т. ч. ПИР	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, пгт Свеча, ул.Комсомольская, 18	200 посещений в смену	2030	не устанавливаются
2.	1.4.2	602010402	Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина, в т. ч. ПИР	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, г. Слободской, ул. Грина	250 посещений в смену	2030	не устанавливаются
3.	1.4.3	602010402	Поликлиника на 600 посещений в смену в г. Киров стационара	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, г. Киров, ул.Воровского, 42	600 посещений в смену	2030	не устанавливаются
4.	1.4.4	602010402	Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, г. Киров, ул.Фестивальная, 32	450 посещений в смену	2030	не устанавливаются

⁷ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

⁸ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

			отделением, подстанцией скорой помощи						
5.	1.4.5	602010402	Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим отделением, подстанцией скорой помощи	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, г. Киров, ул. Фестивальная, 32	150 посещений в смену	2030	не устанавливаются
6.	1.4.6	602010407	Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим отделением, подстанцией скорой помощи	Охрана здоровья населения	планируемый к строительству	Кировская область, г. Киров, ул. Фестивальная, 32	100 посещений в смену	2030	не устанавливаются
7.	1.4.7	602010401	Реконструкция здания инфекционного отделения КОГБУЗ «Котельничская центральная районная больница» в т. ч. ПИР	Охрана здоровья населения	планируемый к реконструкции	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, д. 41	17 коек	2030	не устанавливаются
8.	1.4.8	602010401	Реконструкция зданий КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Строительство надземного перехода с пандусом, в т. ч. ПИР	Охрана здоровья населения	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Свердлова, д. 4	749 посещений в смену, 760 коек, 64 койки дневного стационара	2030	не устанавливаются

1.5 Объекты социального обслуживания

Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания на территории Кировской области не предусмотрены.

1.6 Объекты в области судебной деятельности

Планируемые объекты регионального значения в области судебной деятельности на территории Кировской области не предусмотрены.

1.7 Прочие объекты обслуживания

Перечень проектируемых прочих объектов обслуживания регионального значения приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Прочие объекты обслуживания регионального значения, планируемые для размещения на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ⁹	Код объекта ¹⁰	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.7.1	602010801	Административное здание	обеспечение деятельности исполнительных органов Кировской области	планируемый к строительству	г. Киров, ул. Ивана Попова	Площадь – 5000 кв. м	2027	не устанавливаются

⁹ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

¹⁰ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления регионального значения, территорий и зон, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

2.1 Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

Перечень территорий и зон регионального значения, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Территории и зоны регионального значения, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ¹¹	Код объекта ¹²	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2.1.1	704010300	Индустриальный (промышленный) парк «Медяны» в Кировской области	Производство машин и оборудования	планируемый к строительству	25 км по автодороге к северо-западу от г. Киров (столицы Кировской области), участок парка примыкает границей к автодороге федерального значения Р-176 «Вятка» (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар)	Площадь – 20 Га	2025 – 2032	Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

¹¹ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, утилизации и переработки отходов производства и потребления

¹² Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)

2.2 Объекты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

Планируемые объекты регионального значения в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на территории Кировской области не предусмотрены.

2.3 Объекты туризма

Перечень проектируемых объектов туризма регионального значения приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Объекты туризма регионального значения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ¹³	Код объекта ¹⁴	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2.3.1	602010603	Реконструкция ДОЛ «Волна» КОГАУ ДО «СШОР «Юность»	Объект туризма	планируемый к реконструкции	Кировская область, Орловский муниципальный округ, д. Казаковцевы, ДОЛ «Волна»	Вместимость 300 человек	2030	не устанавливаются
2.	2.3.2	602010603	Реконструкция ДОЛ «Вишкиль» КОГАУ ДО ЦДООШ	Объект туризма	планируемый к реконструкции	Кировская область, Котельничский район, с. Вишкиль, ДОЛ «Вишкиль»	Вместимость 350 человек	2030	не устанавливаются
3.	2.3.3	602010603	Реконструкция ДОЛ «Березка» КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»	Объект туризма	планируемый к реконструкции	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговское с/п, ДОЛ «Березка»	Вместимость 396 человек	2030	не устанавливаются
4.	2.3.4	602010603	Реконструкция ДОЛ «Мир»	Объект туризма	планируемый к реконструкции	Кировская область, Юрьянский район, пгт.	Вместимость 250 человек	2030	не устанавливаются

¹³ Карта развития туризма и рекреации

¹⁴ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред. от 06.07.2018 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»			Мурыгино, ДОЛ «Мир»			

2.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения

Перечень объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Объекты регионального значения в области в области утилизации, обезвреживания, захоронения, планируемые к размещению, ликвидации и реконструкции на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения ¹⁵	Вид/ Код объекта ¹⁶	Наименование объекта	Назначение объекта	Наименование мероприятия	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2.4.1	602020402	Мусоросортировочный завод в составе комплексного объекта по обращению с ТКО КПО «Центральный»	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Слободской район, с/п Ленинское	Мощность 200 тыс. тонн/год	2026	Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
2.	2.4.2	602020402	Объект утилизации (компостирования) ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО КПО «Центральный»	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Слободской район, с/п Ленинское	Мощность не менее 60 тыс. тонн/год	2026	Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
3.	2.4.3	602020402	Мусоросортировочная станция в Лузском	Объект по обработке,	планируемый к строительству	Лузский муниципальный	Мощность 10 тыс. тонн/год	2027	Санитарно-защитная зона

¹⁵ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, утилизации и переработки отходов производства и потребления

¹⁶ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (редакция от 06.07.2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			муниципальном округе	утилизации, обезвреживанию отходов		округ Кировской области, вблизи станции Макуха			– 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
4.	2.4.4	602020402	Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Ленинское городское поселение Шабалинского района	Мощность 15 тыс. тонн/год	2027	Санитарно- защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
5.	2.4.5	602020401	Объект размещения отходов в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском районе	Объект размещения отходов	планируемый к строительству	с.п. Ершовское Вятскополянского района Кировской области	Мощность 16,8 тыс. тонн/год	2027	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
6.	2.4.6	602020402	Мусоросортировочная станция в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	с.п. Ершовское Вятскополянского района Кировской области	Мощность 20 тыс. тонн/год	2027	Санитарно- защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
7.	2.4.7	602020401	Объект размещения отходов в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе	Объект размещения отходов	планируемый к строительству	Вблизи дер. Кадаево Яранского городского поселения Яранского района	Мощность 16,8 тыс. тонн/год	2028	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
8.	2.4.8	602020402	Мусоросортировочная станция в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Вблизи дер. Кадаево Яранского городского поселения Яранского района	Мощность 20 тыс. тонн/год	2028	Санитарно- защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
9.	2.4.9	602020401	Полигон ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный»)	Объект размещения отходов	планируемый к строительству	Слободской район, с/п Ленинское	Мощность 90 тыс. тонн/год	2029	Санитарно- защитная зона – 1000 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									– 03
10.	2.4.10	602020402	Введение линии производства альтернативного топлива на мусоросортировочном заводе в составе комплекс	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Слободской район, с/п Ленинское	Мощность 30 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 1000 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
11.	2.4.11	602020402	Мусоросортировочная станция в Зуевском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Зуевский район	Мощность 15 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
12.	2.4.12	602020402	Объект утилизации (компостирования) в Нолинском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Нолинский район	Мощность 20 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
13.	2.4.13	602020402	Объект утилизации (компостирования) в Нолинском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Нолинский район	Мощность 20 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
14.	2.4.14	602020401	Полигон ТКО в составе комплексного объекта Нолинского района	Объект размещения отходов	планируемый к строительству	Нолинский район	Мощность 20 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
15.	2.4.15	602020402	Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе	Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов	планируемый к строительству	Омутнинский район	Мощность 15 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
16.	2.4.16	602020402	Объект обезвреживания	Объект по обработке,	планируемый к	Лузский муниципальный	Мощность 10 тыс. тонн/год	2029	Санитарно-защитная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Лузский муниципальный округ	утилизации, обезвреживанию отходов	строительству	округ			– 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
17.	2.4.17	602020402	Полигон ТБО вблизи д. Барановщина Кумёнский район (Нижнеивкино)/ Полигон твердых бытовых отходов 43-00004-3-00479- 010814	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо го благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская область, Кумёнский район, вблизи д. Барановщина	Площадь 4 га	2030	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
18.	2.4.18	602020402	Полигон ТБО г Омутнинска/ Полигон ТБО г. Омутнинска 43-00064-3-00870- 311214	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо го благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская обл., Омутнинский р-н, 3 км от г. Омутнинск, севернее северо- восточной окраины города	Площадь 7,2 га	2030	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
19.	2.4.19	602020402	Полигон ТБО пгт Лебяжье Кировской области 43-00068-3- 00905-121115	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо го благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская область, Лебяжский район, в 2 км. южнее пгт. Лебяжье, по дороге на г. Уржум с левой ее стороны	Площадь 2 га	2027	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
20.	2.4.20	602020402	Полигон твердых бытовых отходов г. Мураши 43-00018-3- 00479-010814	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо го благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская область, г. Мураши	Площадь 1,965 га	2030	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
21.	2.4.21	602020402	Полигон ТБО пгт. Кумены МУП "Куменский коммунсервис" 43- 00062-3-00692-311014	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо го благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская область, Кумёнский район, пгт. Кумены	Площадь 4,7 га	2030	Санитарно- защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
22.	2.4.22	602020402	Полигон ТБО в Юрьянском районе 43- 00008-3-00479-010814	Обеспечение санитарно- эпидемиологическо	планируемый к ликвидации	Кировская обл., Юрьянский р-н, вблизи д.	Площадь 1,15 га	2030	Санитарно- защитная зона – 500 м,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				го благополучия населения		Домраченки			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
23.	2.4.23	602020402	Полигон ТБО Нолинский район 43-00019-3-00479-010814	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская обл., Нолинский р-н, в 4 км от г. Нолинска в районе д. Чащино	Площадь 4,4 га	2030	Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03
24.	2.4.24	602020402	Полигон ТБО пгт Восточный Омутнинский район 43-00061-3-00592-250914	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	планируемый к ликвидации	Кировская область, Омутнинский район, в 900 метрах от пгт Восточный	Площадь 6 га	2030	Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03

3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

3.1 Объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта

Планируемые объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта на территории Кировской области не предусмотрены.

3.2 Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемые к размещению на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ¹⁷	Код объекта ¹⁸	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения									
1.	3.2.1	602030302	Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка, участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны - Нижние Шуны	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, город Вятские Поляны, Вятскополянский район	13,83 км, III техническая категория; уточняется проектом	2027-2029	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
2.	3.2.2	602030302	Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка - граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Вятскополянский район	11,63 км, III техническая категория; уточняется проектом	2025-2027	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
3.	3.2.3	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки -	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области,	планируемый к реконструкции	Кировская область, Кирово-Чепецкий район	8,2 км, III техническая категория	2025-2027	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ

¹⁷ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

¹⁸ Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)	повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий					
4.	3.2.4	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок)	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Кирово-Чепецкий район	7,7 км, III техническая категория	2025-2027	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
5.	3.2.5	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Кирово-Чепецкий район	2,5 км, III техническая категория	2025-2028	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
6.	3.2.6	602030302	Реконструкция	Развитие сети	планируемый к	Кировская область,	16 км,	2023-2026	Придорожная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг - Скрябино в Кировской области	автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	реконструкции	Подосиновский район	III техническая категория		полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
7.	3.2.7	602030302	Строительство объездной автомобильной дороги г. Кирова в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область	49 км, II - III техническая категория	2026-2030	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
8.	3.2.8	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Криюша - Советск - Лебяжье - Вершинята, на участке км 54 + 600 - км 60 + 100 в Лебяжском районе Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Советский район	6.2 км, III техническая категория	2024-2026	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
9.	3.2.9	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос.	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и	планируемый к реконструкции	Кировская область, Опаринский муниципальный округ	25,3 км, III техническая категория	2024-2025	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Скрябино, участок Вазюк - Опарино в Кировской области	транспортной доступности территорий					
10.	3.2.10	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица - Роговое - Мотоус - Яговкинцы - Зуевка в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Слободской район	58,55 км, IV техническая категория	2027-2030	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
11.	3.2.11	602030302	Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка до д. Ужоговица в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Кирово-Чепецкий район	19,8 км, III техническая категория	2026-2031	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
12.	3.2.12	602030302	Строительство автомобильной дороги Шаваржаки - граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Советский район	6,9 км, IV техническая категория	2025-2028	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
13.	3.2.13	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк -	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	планируемый к строительству	Кировская область, Слободской район	8,5 км, III техническая категория	2027-2030	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь до д. Ужоговица в Кировской области	Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий					№ 257-ФЗ
14.	3.2.14	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Луза - Лальск - граница Республики Коми, участок Луза - Лальск в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Лузский муниципальный округ	19,81 км, IV техническая категория	2027-2029	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
15.	3.2.15	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец - граница Вологодской области в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Подосиновский район	43,141 км, IV техническая категория	2027-2030	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
16.	3.2.16	602030302	Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Опарино -	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности	планируемый к строительству	Кировская область, Опаринский муниципальный округ	26,630 км, IV техническая категория	2027-2029	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Альмеж в Кировской области	территорий					
17.	3.2.17	602030302	Строительство автомобильной дороги Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл, участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Уржумский район	6,5 км, IV техническая категория	2026-2029	Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Искусственные дорожные сооружения									
18.	3.2.18	602031601	Реконструкция моста через реку Нема на км 28 + 020 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Немский муниципальный округ, на км 28 + 020 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь	Мост автодорожный, 41,15 п.м; уточняется проектом	2025-2027	Не устанавливаются
19.	3.2.19	602031601	Реконструкция моста через реку Пижма на км 137 + 900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Советский район, на км 137 + 900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск	Мост автодорожный, 368 п.м; уточняется проектом	2026-2030	Не устанавливаются
20.	3.2.20	602031601	Реконструкция моста через реку Пушма на км 11 +	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	планируемый к реконструкции	Кировская область, Подосиновский район, на км 11 + 233 автомобильной	Мост автодорожный, 64 п.м; уточняется	2025-2027	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			233 автомобильной дороги Пинюг - Скрябино в Подосиновском районе Кировской области	Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий		дороги Пинюг - Скрябино	проектом		
21.	3.2.21	602030302 602031601	Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Зуевский район	Мост автодорожный, 305 п.м; уточняется проектом	2027-2029	Не устанавливаются
22.	3.2.22	602031601	Реконструкция моста через реку Немда на км 142 + 700 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Советский район, на км 142 + 700 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск	Мост автодорожный, 174,12 п.м; уточняется проектом	2027-2029	Не устанавливаются
23.	3.2.23	602031601	Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29 + 687 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к реконструкции	Кировская область, Оричевский муниципальный округ, на км 29 + 687 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск	Мост автодорожный, 122,2 п.м; уточняется проектом	2027-2029	Не устанавливаются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	3.2.24	602030302 602031601	Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий	планируемый к строительству	Кировская область, Кирово-Чепецкий район	Мост автодорожный, 318 п.м; уточняется проектом	2023-2028	Не устанавливаются

3.3 Объекты регионального значения в области воздушного транспорта

Объекты регионального значения в области воздушного транспорта на территории Кировской области не планируются.

3.4 Объекты регионального значения в области водного транспорта

Объекты регионального значения в области водного транспорта на территории Кировской области не планируются.

4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

4.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области энергетики

Перечень объектов регионального значения в области энергетики, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Объекты регионального значения в области энергетики, планируемые к размещению на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ¹⁹ планируемого размещения объектов регионального значения	Код объекта ²⁰	Наименование объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрические подстанции									
1	4.1.1	602040213	ПС 110 кВ Заево	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	Нагорский район, с. Заево	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов - 5 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
2	4.1.2	602040211	ПС 110 кВ Маяк	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	Шабалинский район, д. Колбины	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009

¹⁹ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики

²⁰ Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									№ 160
3	4.1.3	602040211	ПС 110 кВ Мелеть	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Малмыжский район, д. Мелеть	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
4	4.1.4	602040211	ПС 110 кВ Нагорск	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Нагорский район, пгт. Нагорск 110	Напряжение - кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
5	4.1.5	602040211	ПС 110 кВ Отворское	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Свечинский муниципальный округ, п. Светлый	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
6	4.1.6	602040213	ПС 35 кВ Стрельская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Опаринский муниципальный округ, д. Стрелькая	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 3,2 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
7	4.1.7	602040211	ПС 110 кВ Халтурин	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Орловский муниципальный округ, д. Хохловы	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов - 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
8	4.1.8	602040211	ОРУ 110 кВ ТЭЦ-4	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									РФ от 24.02.2009 № 160
9	4.1.9	602040211	ПС 110 кВ Боровица	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Слободской район	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
10	4.1.10	602040211	ПС 110 кВ Федяково	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий район, в районе д. Шутовщина	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
11	4.1.11	602040213	ПС 35 кВ Дороницы	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение – 35 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
12	4.1.12	602040213	ПС 35 кВ Дымково	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 8 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
13	4.1.13	602040211	ПС 110 кВ Слободино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район, в районе д. Слободино	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
14	4.1.14	602040211	ПС 110 кВ Трехречье	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Советский район, г. Советск	Напряжение - 110 кВ, мощность	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							трансформаторов – 32 МВА		Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
15	4.1.15	602040211	ПС 110 кВ Промпарк	Электроснабжение промпарка в г. Вятские Поляны	планируемый к строительству	Вятскополянский район, г. Вятские Поляны	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
16	4.1.16	602040211	ПС 110 кВ Мурыгино	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район, п. Мурыгино	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА	2027	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
17	4.1.17	602040211	ПС 110 кВ Московская	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
18	4.1.18	602040211	ПС 110 кВ Заречная	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Павла Корчагина, 55	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
19	4.1.19	602040211	ПС 110 кВ Урванцево	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Ульяновская, соор. 37ц	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 80 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	4.1.20	602040211	ПС 110 кВ Беляево	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Слободской район, д. Шихово	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2026	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
21	4.1.21	602040211	ПС 110 кВ ОМЗ	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Омутнинский район, г. Омутнинск	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 63 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
22	4.1.22	602040211	ПС 110 кВ Безбожник	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Мурашинский муниципальный округ, п. Безбожник	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 6,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
23	4.1.23	602040211	ПС 110 кВ Белая Холуница	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Белохолуницкий район, г. Белая Холуница	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
24	4.1.24	602040211	ПС 110 кВ Октябрьская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, Октябрьский пр-т, 123	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	4.1.25	602040211	ПС 110 кВ Бытприбор	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Производственная, 24	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 50 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
26	4.1.26	602040211	ПС 110 кВ Верхошижемье	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Верхошижемский район, п. Верхошижемье	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
27	4.1.27	602040211	ПС 110 кВ Восточная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Володарского, 186	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 50 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
28	4.1.28	602040213	ПС 35 кВ Гирсово	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Юрьянский район, п. Гирсово	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
29	4.1.29	602040213	ПС 35 кВ Гнусино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Павла Корчагина, 227	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	4.1.30	602040211	ПС 110 кВ Даровское	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Даровской муниципальный округ, п. Даровской, ул. Энергетиков	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 16,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
31	4.1.31	602040211	ПС 110 кВ Заводская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, Октябрьский пр-т, 1а	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
32	4.1.32	602040211	ПС 110 кВ Западная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Московская, 98	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 31 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
33	4.1.33	602040211	ПС 110 кВ Оричи	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Оричевский муниципальный округ, п. Оричи, ул. Карла Маркса, 24б	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 26 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
34	4.1.34	602040213	ПС 35 кВ Зониха	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Верхошижемский район, с. Зониха	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 2,5 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	4.1.35	602040211	ПС 110 кВ Иванцево	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Белохолуницкий район, с. Иванцево	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 16,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
36	4.1.36	602040211	ПС 110 кВ Ильинская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Слободской район, с. Ильинское	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 5 МВА	2036	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
37	4.1.37	602040213	ПС 35 кВ Кильмезь	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кильмезский район, п. Кильмезь	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 7,2 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
38	4.1.38	602040213	ПС 35 кВ Колянур	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Советский район, с. Колянур	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 6,3 МВА	2036	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
39	4.1.39	602040211	ПС 110 кВ Коминтерн	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Семашко, 1	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	4.1.40	602040211	ПС 110 кВ Коммунальная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Московская, 183	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 50 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
41	4.1.41	602040211	ПС 110 кВ Красный Курсант	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Юрьянский район, п. Мурыгино	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 30 МВА	2027	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
42	4.1.42	602040211	ПС 110 кВ Кырчаны	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Нолинский район, с. Кырчаны	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
43	4.1.43	602040211	ПС 110 кВ Лыжная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д.19	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 50 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
44	4.1.44	602040211	ПС 110 кВ Матвинур	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Санчурский муниципальный округ, с. Матвинур	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 2,5 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	4.1.45	602040211	ПС 110 кВ Нолинск	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Нолинский район, г. Нолинск, ул. Чапаева, д.9	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 26 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
46	4.1.46	602040211	ПС 110 кВ Пасегово	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кирово-Чепецкий район, с. Пасегово	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
47	4.1.47	602040211	ПС 110 кВ Первомайская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, пер. Искожевский, 20	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 40 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
48	4.1.48	602040211	ПС 110 кВ Петровское	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Уржумский район, с. Петровское	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 6,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
49	4.1.49	602040211	ПС 110 кВ Пижанка	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Пижанский муниципальный округ, пгт. Пижанка	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 16,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	4.1.50	602040211	ПС 110 кВ Прогресс	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Советский район	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 10 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
51	4.1.51	602040211	ПС 110 кВ Просница	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кирово-Чепецкий район, ж.д.ст. Просница	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 26 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
52	4.1.52	602040211	ПС 110 кВ Птицефабрика	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Потребкооперации, 28	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
53	4.1.53	602040211	ПС 110 кВ РМЗ	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Яранский район, г. Яранск	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 10 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
54	4.1.54	602040211	ПС 110 кВ Савали	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Малмыжский район, с. Савали	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 6,3 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	4.1.55	602040211	ПС 110 кВ Садовая	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Слободской район, г. Слободской	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
56	4.1.56	602040211	ПС 110 кВ Северная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Правды, 4а	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 71,5 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
57	4.1.57	602040211	ПС 110 кВ Селезениха	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, пер. Комсомольский	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
58	4.1.58	602040211	ПС 110 кВ Скопино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Заводская, 1г	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
59	4.1.59	602040211	ПС 110 кВ Слудка	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Вятскополянский район, с. Слудка	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 6,3 МВА	2036	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	4.1.60	602040211	ПС 110 кВ Талица	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Фаленский муниципальный округ, с. Талица	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 12,6 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
61	4.1.61	602040211	ПС 110 кВ Уржум	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Уржумский район, г. Уржум	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 26 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
62	4.1.62	602040213	ПС 35 кВ Филейка	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, Слобода Куртеевы, 1	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 20 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
63	4.1.63	602040211	ПС 110 кВ Шевели	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Энергетиков, 26	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 80 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
64	4.1.64	602040213	ПС 35 кВ Юго- Западная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров, ул. Щорса, 95	Напряжение - 35 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	4.1.65	602040211	ПС 110 кВ Яранск	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Яранский район, г. Яранск	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
66	4.1.66	602040211	ПС 110 кВ Промпарк Медяны	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Кировская область, Юрьянский район, д. Малое Чураково	Напряжение - 110 кВ, мощность трансформатор ов – 32 МВА	2028	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
Линии электропередач									
67	4.1.67	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Мелеть от ВЛ 110 кВ Малмыж- Лазарево	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Малмыжский район, д. Мелеть	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 16,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
68	4.1.68	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Безбожник от ВЛ 110 кВ Мураши – Опарино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Мурашинский район, п. Безбожник	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 0,1 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
69	4.1.69	602040313	ВЛ 35 кВ Александровское - Восход	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Даровской муниципальный округ	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 27,0 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
70	4.1.70	602040313	ВЛ 35 кВ Лаж - Кукнур	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Лебяжский район, республика Марий Эл	Напряжение - 35 кВ, протяженность	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							– 13,5 км		Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
71	4.1.71	602040313	ВЛ 35 кВ Петровская - Аркуль	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Уржумский и Нолинский районы	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 9,5 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
72	4.1.72	602040313	ВЛ 35 кВ Пижанка - Воя	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Пижанский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 22,0 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
73	4.1.73	602040311	Две КЛ 110 кВ: отпайка от ЛЭП 110 кВ ТЭЦ 4 – ПС Бытприбор и отпайка от ЛЭП 110 кВ ТЭЦ-4 – ПС Сельмаш	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 3,5 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
74	4.1.74	602040311	Двухцепный заход ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Московская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,1 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
75	4.1.75	602040313	КЛ 35 кВ Урванцево - Юго-Западная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 2,2 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
76	4.1.76	602040313	ВЛ 35 кВ ПС	Электроснабже	планируемый к	Лузский и	Напряжение -	2030	Охранная зона –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Лунданка - ПС Папулово	ние потребителей	строительству	Подосиновский районы	35 кВ, протяженность – 35,0 км		15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
77	4.1.77	602040313	ВЛ 35 кВ ПС Стрельская - ПС Красное	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Опаринский и Даровской муниципальные округа	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 33,0 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
78	4.1.78	602040313	Отпайка на ПС 35 кВ Молома от ВЛ 35 кВ Опарино – Стрельская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Опаринский муниципальный округ, с. Молома	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 23,0 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
79	4.1.79	602040313	Отпайка на ПС 35 кВ Маромица от ВЛ 35 кВ Опарино – Стрельская	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Опаринский муниципальный округ, п. Маромица	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 10,0 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
80	4.1.80	602040313	Отпайка на ПС 35 кВ Стрижи от ПС 110 кВ Луговая	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Оричевский муниципальный округ	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 4,5 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
81	4.1.81	602040311	КЛ 110 кВ - отпайка от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – ОЦМ до ПС 110 кВ Северная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	4.1.82	602040311	КЛ 110 кВ - отпайка на ПС 110 кВ Заречная от ВЛ 110 кВ Беляево – Коминтерн	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
83	4.1.83	602040311	Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Боровица	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Слободской район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,5 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
84	4.1.84	602040311	Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Федяково	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий район, в районе д. Шутовщина	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 0,2 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
85	4.1.85	602040313	КВЛ 35 кВ для питания ПС 35 кВ Дороницы (2 цепи)	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 5,8 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
86	4.1.86	602040313	Двухцепный заход ЛЭП 35 кВ на ПС 35 кВ Дымково	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 4,5 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
87	4.1.87	602040311	Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Слободино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район, в районе д. Слободино	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 10,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									№ 160
88	4.1.88	602040311	Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Трехречье	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	Советский район, г. Советск	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,05 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
89	4.1.89	602040311	Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Промпарк	Электроснабжение промпарка в г. Вятские Поляны	планируемый к строительству	Вятскополянский район, г. Вятские Поляны	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
90	4.1.90	602040311	Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Мурыгино	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район, п. Мурыгино	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,3 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
91	4.1.91	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Маяк от ВЛ 110 кВ Ацвеж – Поназырево	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	Шабалинский район, д. Колбины	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
92	4.1.92	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Отворское от ВЛ 110 кВ Котельнич – Буреполом	Электроснабжение потребителей	планируемый к строительству	Котельничский район, п. Светлый	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,0 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
93	4.1.93	602040311	ВЛ 110 кВ Чижи-Восточная I цепь	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,8 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									РФ от 24.02.2009 № 160
94	4.1.94	602040311	ВЛ 110 кВ Чижи-Восточная II цепь	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 1,8 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
95	4.1.95	602040311	ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Северная №6 с отпайкой на ПС Авитек	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 2,72 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
96	4.1.96	602040311	ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Северная №8 с отпайкой на ПС Авитек	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 2,72 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
97	4.1.97	602040311	ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Кировская ТЭЦ-1 №9 с отпайками	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 6,02 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
98	4.1.98	602040311	ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Кировская ТЭЦ-1 №10 с отпайками	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 6,02 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
99	4.1.99	602040311	ВЛ 110 кВ Красный Курсант-Юрья	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	Юрьянский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							– 37,54 км		Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
100	4.1.100	602040311	ВЛ 110 кВ Юрья- Мураши с отпайкой на ПС Мураши	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Юрьянский район, Мурашинский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 41,21 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
101	4.1.101	602040311	ВЛ 110 кВ Белая Холуница- Иванцево	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Белохолуницкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 35,95 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
102	4.1.102	602040311	ВЛ 110 кВ Кирс- Иванцево с отпайками	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Белохолуницкий район, Верхнекамский муниципальный округ	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 93,86 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
103	4.1.103	602040311	ВЛ 110 кВ Омутнинск-Кирс с отпайкой на ПС Песковка	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Омутнинский район, Верхнекамский муниципальный округ	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 83,54 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
104	4.1.104	602040313	ВЛ 35 кВ Киров- Юго-Западная №1	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,14 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
105	4.1.105	602040313	ВЛ 35 кВ Киров- Юго-Западная	Электроснабже ние	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 35 кВ,	2030	Охранная зона – 15 м,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			№2	потребителей			протяженность – 3,14 км		Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
106	4.1.106	602040313	ВЛ 35 кВ Северная- Филейка I цепь с отпайками	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,75 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
107	4.1.107	602040313	ВЛ 35 кВ Северная- Филейка II цепь с отпайкой на ПС БНС	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,01 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
108	4.1.108	602040313	ВЛ 35 кВ Карино-Белая Холуница с отпайкой на ПС Прокопье	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Белохолуницкий район, Слободской район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 52,14 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
109	4.1.109	602040311	ВЛ 110 кВ Кумёны-Суна	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кумёнский район, Сунский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 35,11 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
110	4.1.110	602040311	ВЛ 110 кВ Суна- Кырчаны	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Нолинский район, Сунский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 24,72 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
111	4.1.111	602040311	ВЛ 110 кВ	Электроснабже	планируемый к	Нолинский район	Напряжение -	2030	Охранная зона –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Нолинск-Кырчаны	ние потребителей	реконструкции		110 кВ, протяженность – 16,96 км		20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
112	4.1.112	602040311	ВЛ 110 кВ Киров-Лянгасово	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 12,52 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
113	4.1.113	602040311	ВЛ 110 кВ Чепецк-ГПП №1	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,87 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
114	4.1.114	602040311	ВЛ 110 кВ Чепецк-ГПП №2	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,7 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
115	4.1.115	602040311	ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3-Азот-1	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Кирово-Чепецк	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 2,66 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
116	4.1.116	602040311	ВЛ 110 кВ Вятка-Киров №1 с отпайками	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 25,41 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	4.1.117	602040311	ВЛ 110 кВ Вятка-Киров №2 с отпайками	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 24,44 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
118	4.1.118	602040313	ВЛ 35 кВ Киров-Корчемкино	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 7,59 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
119	4.1.119	602040313	ВЛ 35 кВ Кировская ТЭЦ-3-Каринторф с отпайками	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район, Слободской район	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 16,65 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
120	4.1.120	602040313	ВЛ 35 кВ Кировская ТЭЦ-3-Поселковая с отпайкой на ПС Лимоновская	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 12,86 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
121	4.1.121	602040313	ВЛ 35 кВ Кумёны-Вичевщина	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	Кумёнский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 15,65 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
122	4.1.122	602040313	ВЛ 35 кВ Вичевщина-Вожгалы	Электроснабжение потребителей	планируемый к реконструкции	Кумёнский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 13,82 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									№ 160
123	4.1.123	602040313	ВЛ 35 кВ Нолинск-Нема	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Нолинский район, Немский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 38,92 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
124	4.1.124	602040311	ВЛ 110 кВ Котельнич- Утиная	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Котельничский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 40,89 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
125	4.1.125	602040311	ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж с отпайкой на ПС Шараница	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Котельничский район, Арбажский муниципальный округ	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 58,31 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
126	4.1.126	602040311	ВЛ 110 кВ Котельнич- Игодино	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Котельничский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 17,95 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
127	4.1.127	602040311	ВЛ 110 кВ Котельнич- Буреполом	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Котельничский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 60,172 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
128	4.1.128	602040311	ВЛ 110 кВ Котельнич- Ацвеж	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Котельничский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 22,38 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									РФ от 24.02.2009 № 160
129	4.1.129	602040311	ВЛ 110 кВ Арбаз-Советск	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Арбазский муниципальный округ, Пижанский район, Советский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность – 42,33 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
130	4.1.130	602040313	ВЛ 35 кВ Малый Сатнур-Мелеть	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Малмыжский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 18,09 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
131	4.1.131	602040313	ВЛ 35 кВ Мелеть-Порек	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Малмыжский район, Кильмезский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 24,11 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
132	4.1.132	602040313	ВЛ 35 кВ Астраханово- Кильмезь	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кильмезский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 21,31 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
133	4.1.133	602040313	ВЛ 35 кВ Порек- Астраханово	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	Кильмезский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность – 20,32 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
134	4.1.134	602040313	Техническое переворужение питающих	Электроснабже ние потребителей	планируемый к реконструкции	г. Киров	Напряжение - 35 кВ, протяженность	2025	Охранная зона – 15 м, Постановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			электрических линий 35 и 6 кВ, расположенных на ст. Лянгасово				- 1,905 км		Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
135	4.1.135	602040311	Перевод питания Т-2 ПС 110 кВ Коммунальная на ВЛ 110 кВ Сельмаш – Кировская ТЭЦ- 4	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	г. Киров	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,025 км	2030	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
136	4.1.136	602040313	Отпайка па ПС 35 кВ Великорецкое от ВЛ 35 кВ Степановщина - Медяны	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район	Напряжение - 35 кВ, протяженность - 17,5 км	2030	Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
137	4.1.137	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Промпарк Медяны от ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Кузнецы	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 6,5 км	2028	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
138	4.1.138	602040311	Отпайка на ПС 110 кВ Промпарк Медяны от ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Юрья	Электроснабже ние потребителей	планируемый к строительству	Юрьянский район	Напряжение - 110 кВ, протяженность - 7 км	2028	Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160

4.2 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области газоснабжения

Перечень объектов регионального значения в области газоснабжения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Объекты регионального значения в области газоснабжения, планируемые к размещению на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ²¹ планируемого размещения объектов регионального значения	Код объекта ²²	Наименование объекта	Назначение объекта	Наименование мероприятия	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Распределительные трубопроводы для транспортировки газа									
1	4.2.1	602040601	Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино	Повышение надежности газоснабжения	планируемый к строительству	Куменский район, Оричевский муниципальный округ	Протяженность - 10,4 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
2	4.2.2	602040601	Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино – пгт Нижнеивкино на с. Адышево	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Куменский район, Оричевский муниципальный округ	Протяженность - 11,9 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
3	4.2.3	602040601	Газопровод межпоселковый	Газоснабжение населенных	планируемый к строительству	Куменский район, Оричевский	Протяженность - 4,6 км;	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м,

²¹ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики

²² Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от газопровода ГРС Нижеивкино – пгт Нижеивкино на д. Кучелапы	пунктов		муниципальный округ	Максимальное давление – 1,2 МПа		Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
4	4.2.4	602040601	Газопровод межпоселковый от с. Адышево до п. Быстрицкий тубсанаторий и отключающим устройством на дер. Полон	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий район, Оричевский муниципальный округ	Протяженность - 8,9 км; Максимальное давление – 1,2 и 0,6 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
5	4.2.5	602040601	Газопровод межпоселковый от д. Кучелапы - пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино, с. Илгань и отключающим устройством на д. Безденежные	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Верхошижемский район, Оричевский муниципальный округ	Протяженность – 38,4 км; Максимальное давление – 1,2 и 0,6 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
6	4.2.6	602040601	Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижеивкино - пгт Нижеивкино на д. Угор – с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Верхошижемский, Куменский районы	Протяженность – 33 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			устройствами на д. Седуново и на д. Сычёво, д. Калачиги						
7	4.2.7	602040601	Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Куменский район	Протяженность – 6,8 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
8	4.2.8	602040601	Газопровод межпоселковый до д. Каркино	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий район	Протяженность – 4,1 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
9	4.2.9	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий район	Протяженность – 10,54 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
10	4.2.10	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Семеновы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Слободской муниципальный район	Протяженность – 0,3 км; Максимальное давление – 0,3-0,6 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
11	4.2.11	602040602	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Слободской	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к дер. Баташи	населенных пунктов	строительству	муниципальный район	– 2,84 км; Максимальное давление – 0,3- 0,6 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
12	4.2.12	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Бакули	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Слободской муниципальный район	Протяженность – 0,1 км; Максимальное давление – 0,3- 0,6 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
13	4.2.13	602040602	Газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотovy	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Слободской муниципальный район	Протяженность – 0,9 км; Максимальное давление – 0,005-0,3 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
14	4.2.14	602040602	Газопровод межпоселковый к дер. Родионово	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Слободской муниципальный район	Протяженность – 0,2 км; Максимальное давление – 0,005-0,3 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
15	4.2.15	602040601	Газопровод межпоселковый к пгт Кикнур	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кикнурский муниципальный район	Протяженность – 40,3 км; Максимальное давление – 0,6- 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
16	4.2.16	602040601	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Пижанский	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к пгт Пижанка	населенных пунктов	строительству	муниципальный район	– 43,8 км; Максимальное давление – 0,6- 1,2 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
17	4.2.17	602040601	Газопровод межпоселковый к г. Советск	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Советский муниципальный район	Протяженность – 5,166 км; Максимальное давление – 0,6- 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
18	4.2.18	602040601	Газопровод межпоселковый к пгт Тужа	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Тужинский муниципальный округ	Протяженность – 35,3 км; Максимальное давление – 0,6- 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
19	4.2.19	602040601	Газопровод межпоселковый к г. Яранск	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Яранский муниципальный район	Протяженность – 59,8 км; Максимальное давление – 0,6- 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
20	4.2.20	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 0,24 км; Максимальное давление – 0,4 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
21	4.2.21	602040601	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Кирово-Чепецкий	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к дер. Солоково	населенных пунктов	строительству	муниципальный район 1.3.1	– 0,02 км; Максимальное давление – 1,18 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
22	4.2.22	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Башланы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 2,5 км; Максимальное давление – 0,4 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
23	4.2.23	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 1,8 км; Максимальное давление – 1,19 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
24	4.2.24	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Сметанники	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 0,9 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
25	4.2.25	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Ложкины	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 0,3 км; Максимальное давление – 1,01 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
26	4.2.26	602040601	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Кирово-Чепецкий	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к дер. Пронькинцы	населенных пунктов	строительству	муниципальный район	– 0,8 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
27	4.2.27	602040602	Газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 1,7 км; Максимальное давление – 0,3 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
28	4.2.28	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Звени	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 1,43 км; Максимальное давление – 1,15 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
29	4.2.29	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 2,5 км; Максимальное давление – 1,17 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
30	4.2.30	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Пестеры	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 0,07 км; Максимальное давление – 1,15 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
31	4.2.31	602040601	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Кирово-Чепецкий	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к дер. Рыловщина	населенных пунктов	строительству	муниципальный район	– 2,98 км; Максимальное давление – 1,14 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
32	4.2.32	602040602	Газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Куменский муниципальный район	Протяженность – 1,58 км; Максимальное давление – 0,3 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
33	4.2.33	602040601	Газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Лебяжский муниципальный округ	Протяженность – 44,3 км; Максимальное давление – 0,42 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
34	4.2.34	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Малмыжский муниципальный район	Протяженность – 1,3 км; Максимальное давление – 0,55 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
35	4.2.35	602040602	Газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Пукшинерь и дер. Марьял	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Малмыжский муниципальный район	Протяженность – 24,5 км; Максимальное давление – 0,25 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
36	4.2.36	602040601	Газопровод	Газоснабжение	планируемый к	Оричевский	Протяженность	Первая	Охранная зона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области	населенных пунктов	строительству	муниципальный округ	– 0,1 км; Максимальное давление – 0,59 МПа	очередь	– до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
37	4.2.37	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Слободской муниципальный район	Протяженность – 0,5 км; Максимальное давление – 0,55 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
38	4.2.38	602040601	Газопровод межпоселковый к пгт Арбаж	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Арбажский муниципальный район	Протяженность – 54 км; Максимальное давление – 1 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
39	4.2.39	602040601	Газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кильмезский муниципальный район	Протяженность – 33,6 км; Максимальное давление – 0,89 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
40	4.2.40	602040601	Газопровод межпоселковый к дер. Рублево	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Протяженность – 1,92 км; Максимальное давление – 0,41 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	4.2.41	602040601	Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 2 Строительство межпоселкового газопровода от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Республика Марий Эл, Кировская область	Протяженность – 49,05 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
42	4.2.42	602040601	Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 3 Строительство межпоселкового газопровода от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл	Газоснабжение населенных пунктов	планируемый к строительству	Республика Марий Эл, Кировская область	Протяженность – 5,1 км; Максимальное давление – 1,2 МПа	Первая очередь	Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878

4.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений

Перечень объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Объекты регионального значения в области гидротехнических сооружений, планируемые к размещению на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ²³ планируемого размещения объектов регионального значения	Код объекта ²⁴	Наименование объекта	Назначение объекта	Наименование мероприятия	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гидротехнические сооружения									
1	4.3.1	602041804	Берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища	Инженерная защита территории	планируемый к строительству	г. Белая Холуница	Протяженность – 0,381 км	2026-2029	не устанавливаются

²³ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

²⁴ Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

4.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области связи

Перечень объектов регионального значения в области связи, планируемых к ликвидации на территории Кировской области, представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Объекты регионального значения в области связи, планируемые к ликвидации на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ²⁵ планируемого размещения объектов регионального значения	Код объекта ²⁶	Наименование объекта	Назначение объекта	Наименование мероприятия	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объекты связи									
1	4.4.1	602041504	ТВ ретранслятор 34 ТВК мощностью 0,5 кВт в г. Зуевка, в районе очистных сооружений (высота 62,0 м.)	—	планируемый к ликвидации	Кировская обл., г. Зуевка, ул. Первомайская	Мощность – 0,5 кВт	2025-2026	не устанавливаются
2	4.4.2	602041504	ТВ ретранслятор 24 ТВК мощностью 0,5 кВт в пгт Кумены (ТВ)	—	планируемый к ликвидации	Кировская обл., пгт. Кумены, ул. Гагарина	Мощность – 0,5 кВт	2025-2026	не устанавливаются
3	4.4.3	602041504	ТВ ретранслятор 40 ТВК мощностью 0,1 кВт в г. Мураши	—	планируемый к ликвидации	Кировская область, г. Мураши, в районе асфальтобетонного завода	Мощность – 0,1 кВт	2025-2026	не устанавливаются

²⁵ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

²⁶ Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(высота 62м.)						
4	4.4.4	602041504	ТВ ретранслятор 31 ТВК мощностью 1000 Вт в пгт. Пижанка (высота 62м.)	—	планируемый к ликвидации	Кировская область, Пижанский район, в 7 км юго-западнее пгт. Пижанка, в 2км южнее автодороги Советск-Яранск	Мощность – 1000 Вт	2025-2026	не устанавливаются
5	4.4.5	602041504	ТВ ретранслятор 38 ТВК мощностью 0,1 кВт в пгт. Суна (высота 62м)	—	планируемый к ликвидации	Кировская обл., пгт. Суна	Мощность – 0,1 кВт	2025-2026	не устанавливаются

5. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Перечень объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемых к размещению на территории Кировской области представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемых к размещению на территории Кировской области

№ п/п	№ на карте ²⁷ планируемого размещения объектов регионального значения	Код объекта ²⁸	Наименование объекта	Назначение объекта	Наименование мероприятия	Местоположение размещаемого объекта	Характеристика объекта	Сроки реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объекты обеспечения пожарной безопасности									
1	5.1	602050202	Здание пожарной части	Объект обеспечения пожарной безопасности	планируемый к строительству	Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская	Количество автомобилей (машиномест) – 3 шт.	2030	не устанавливаются

²⁷ Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

²⁸ Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

6.1 Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

- I класса с СЗЗ 1000 м;
- II класса с СЗЗ 500 м;
- III класса с СЗЗ 300 м;
- IV класса с СЗЗ 100 м;
- V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 6-1. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

Разрешенные виды использования	Запрещенные виды использования
1	2
Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;	Жилые дома
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство	Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки
Пожарные депо	Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой

1	2
Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ	промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских, сельских, поселковых образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.2 Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области автомобильного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

– ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

–ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

На территории Сахалинской области проходят автомобильные дороги II, III, IV, V категорий. Для автомобильных дорог III, IV категорий придорожные полосы установлены в размере 50 м, для автомобильных дорог V категории – 25 м, для автомобильных дорог II категории – 75 м. Сведения о границах придорожных полос некоторых автомобильных дорог III и IV категории внесены в ЕГРН.

6.3 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области воздушного транспорта

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» для аэродромов устанавливается приаэродромная территория.

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности.

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса РФ на приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1. первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2. вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных

судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3. третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4. четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5. пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6. шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7. седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Положение о приаэродромной территории утверждается Правительством Российской Федерации.

6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области энергоснабжения и связи

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии, к которым относятся энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более, и режим использования таких зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранный зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

– на расстоянии 50 метров от указанной границы – для объектов высокой категории опасности;

– на расстоянии 30 метров от указанной границы – для объектов средней категории опасности;

– на расстоянии 10 метров от указанной границы – для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
- б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;
- г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
- ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;
- в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 18 февраля 2023 года) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- для ВЛ до 1 кВ – 2 м;
- для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;
- ВЛ 35 кВ – 15 м;
- ВЛ 110 кВ – 20 м;
- ВЛ 220 кВ – 25 м;
- ВЛ 500 кВ – 30 м.

Охранные зоны составляют:

– вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

–вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

–вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

–вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

–набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

–проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

–находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

–размещать свалки;

–производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

–убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

–производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

–осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

–складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

–размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

–использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

–бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

–осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

–осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

–устанавливать рекламные конструкции.

Охранные зоны линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

–для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках — в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

–создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

–при высоте насаждений менее 4 м — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

–при высоте насаждений более 4 м — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

–вдоль трассы кабеля связи — шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

6.5 Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области газоснабжения

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многопроводных.

Регламенты использования охранных зон объектов газораспределительной сети

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погребов, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

–открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

–набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

–самовольно подключаться к газораспределительным сетям.



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

БЛИКА



Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Согласовано			

0 25 50
КИЛОМЕТРЫ
Масштаб 1:400 000

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

■ Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар (план.)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

[illegible]



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
утилизации и переработки отходов производства и потребления, территорий и
зон, на которых устанавливается особый юридический статус



РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

БЛИКА






РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации

-  Объект размещения отходов (план.)
-  Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (план.)
- Объект размещения отходов (ликв.)

[illegible]



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры


РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

БЛИКА





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации

- Граница субъекта Российской Федерации (сущ.)
- Граница муниципального района (сущ.)
- Граница городского округа (сущ.)
- Граница муниципального округа (сущ.)
- Поверхностные водные объекты
- Поверхностные водные объекты

Автомобильные дороги

- Автомобильные дороги федерального значения (сущ.)

Железнодорожные линии

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования) (сущ.)

Линии электропередачи (ЛЭП)

- Линии электропередачи 110 кВ (план.)
- Линии электропередачи 35 кВ (план.)
- Линии электропередачи 110 кВ (рек.)
- Линии электропередачи 35 кВ (рек.)

Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов

- Магистральный газопровод (план.)
- Газопровод распределительный, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1.2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1.6 МПа

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

- Газопровод распределительный высокого давления (план.)
- Газопровод распределительный среднего давления (план.)

Электрические подстанции

- Электрическая подстанция 110 кВ (план.)
- Электрическая подстанция 35 кВ (план.)
- Электрическая подстанция 110 кВ (рек.)
- Электрическая подстанция 35 кВ (рек.)

Объекты связи

- Телевизионный ретранслятор (ликв.)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта),
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ



БЛИА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации

- Граница субъекта Российской Федерации (сущ.)
- Граница муниципального района (сущ.)
- Граница городского округа (сущ.)
- Граница муниципального округа (сущ.)
- Поверхностные водные объекты
- Поверхностные водные объекты

Автомобильные дороги

- Автомобильные дороги федерального значения (сущ.)
- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (сущ.)

Железнодорожные линии

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования) (сущ.)

Искусственные дорожные сооружения

- Мостовое сооружение (план.)
- Мостовое сооружение (рек.)

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

- Автовокзал (план.)


Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

- Транспортно-пересадочный узел (план.)



КИЛОМЕТРЫ
Масштаб 1:400 000

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ				
Изм.	Внес.	Лист	Фол.	Дата
Резервация				04.2018
И. контр.				
Положение о территориальном планировании				
Настоящее положение является частью территориального плана Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 04.08.2018 № 10-П.				
Статус	Лист	Листов	Исчисление стоимости	
СПП	1	1	Кировской области	



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, отдыха и туризма


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ


ПЕРМСКИЙ КРАЙ

БЛИКА





 Административное здание (план.)



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

